

河环源建〔2021〕20号

## 关于广东东邦电子科技有限公司年产 33亿支电子元器件生产线建设项目 环境影响报告表的批复

广东东邦电子科技有限公司：

你公司报送的《广东东邦电子科技有限公司年产33亿支电子元器件生产线建设项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东东邦电子科技有限公司拟于河源市源城区高埔岗纵二路西3-3号，租赁广东东翔电子科技有限公司工业厂房3号楼一、二层及一栋宿舍楼和办公楼新建电子元器件生产线项目，总建筑面积为7924.72平方米，总投资3000万元，建成后年产瓷介电容器芯片25亿支、压敏电阻器芯片8亿只。根据该项目环

境影响报告表评价结论、河源市环境技术中心评估意见，在全面落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标、符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。项目应严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；压滤废水和设备清洗废水经自建污水处理设施处理达标后回用于球磨机、砂磨机清洗过程，不外排；生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，最终进入河源市源城污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。加强废气收集处理，喷雾造粒塔废气、芯片烧结和刷银烘干有机废气经处理达标后高空排放；粉末烧结废气经收集后高空排放。VOCs排放参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）II时段标准，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，厂区内VOCs无组织排放应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放标准限值要求。

（三）做好噪声污染防治工作。合理布置设备，选用必要的隔声、消声等措施，降低噪声对周围环境的影响。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

标准。

（四）做好固体废物管理工作。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置固体废物，防止造成二次污染。危险废物应按规范要求处理处置，其暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、本项目不分配废水主要污染物排放指标；废气主要污染物 VOCs 排放量应控制在 0.558 吨/年以内。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定开展项目竣工环境保护验收。

河源市生态环境局

2021 年 8 月 2 日