

赣深客专GSSG-5标铺架工程（埔前段）临时用地（中田村片）竣工图




表1 复垦面积对比表 单位：公顷		
类型	面积	复垦目标地类
		水田
原复垦方案	0.8014	0.8014
实际损毁（应复垦）	0.8187	0.8187
实际复垦	0.8187	0.8187

工程量统计表

名称		单位	数量	备注
1、耕作层地力保持	1.1表土回覆	m³	2356.12	表土在方案编制前已剥离，剥离厚度为30cm，损失率2%
	1.2施有机肥	t	61.40	2t每亩，三年管护期每年1t每亩
	1.3土地翻耕	hm²	0.8187	全部耕地
2、残渣清理工程	2.1碎石垫层清除	m³	223.61	平均0.15m厚度
	2.2素土垫层清除	m³	4932.88	平均2.00m厚度
3、灌溉与排水工程	3.1修复灌排两用渠	m	246.03	0.5*0.5水泥砂浆砖砌
4、农田防护工程	4.1田埂修筑	m	318.39	素土田埂

图 例	
	临时用地批复红线 (8014.55平方米)
	实际损毁范围 (8187.23平方米)
	田埂
	水沟
	复垦为水田

坐 标 系	2000国家大地坐标系	日 期	2022年05月05日
测绘公司	中铁四局集团有限公司第八工程分公司赣深客专GSSG-5标铺架工程项目经理部		